

Rozpočet**Stavba: UV ul. Nádražní, Liteň**

Objednatel: Liteň

Zhotovitel / IČ: **SCARPA Works s.r.o. / 21494762**

Místo: Nádražná, Liteň

Zpracoval: **Jakub Škarpa**Datum: **08.06.2025**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	-------------	-------	----	-----------------

Celková cena**Část 1 - demolice stávající zastávky + demontáže**

1		Řezání stávajícího živičného krytu tl 150mm	m	15,000
2		Bourání stávající komunikace - asfalt	m2	6,000
3		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,000
4		Skládkovné - asfalty	t	2,500
5		Skládkovné - výkopek	t	8,000
6		ŠD 0/63 (materiál pro zpětný zásyp), včetně dopravy	t	6,000
7		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	12,500
8		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - příplatek za každý započatý km	t	125,000
9		Uliční vpust' D400 včetně usazení	kpl	1,000
10		Potrubí KG PVC DN150, včetně pokládky do pískového lože a zapískování	m	6,000
11		Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000
12		KSC I - konstrukční vrstva vozovky	m3	1,500
13		ACO 11 tl 10 cm	m2	6,000
14		Veřejnoprávní projednání	pol	1,000
15		DIO + DZ	pol	1,000
16		Přejezdový plech - D + M + doprava	ks	1,000
17		Přesun hmot.	kpl	1,000

Cena jednotková (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
---------------------------------	--------------------------

133 570,00

133 570,00

150,00	2 250,00
340,00	2 040,00
650,00	2 600,00
850,00	2 125,00
360,00	2 880,00
950,00	5 700,00
350,00	4 375,00
5,00	625,00
15 000,00	15 000,00
1 550,00	9 300,00
10 000,00	10 000,00
5 850,00	8 775,00
1 650,00	9 900,00
35 000,00	35 000,00
8 000,00	8 000,00
10 000,00	10 000,00
5 000,00	5 000,00